

# INTEGRER LES NF DTU 36.5 DANS LA POSE DE MENUISERIE FC SUR MESURE

**MODALITE D'ACCES :** Sessions préprogrammées en présentiel entre 1 à 3 mois avant le démarrage. Calendrier auprès de votre contact départemental CF2P. Entrées/sorties permanentes en formation intra sur mesure

## Objectifs

Assurer la Gestion de chantiers en appliquant les réglementations et les NF DTU 36.5 dans la pose de fenêtres



### Public Visé

Entreprise de mise en œuvre, artisans, poseurs, chefs de pose ;  
technico@commerciaux ; industriels fabricants ;  
bureaux d'études, concepteurs



### Pré Requis

- Détenir les bases du métier de menuisier poseur (termes et cotes)
- Détenir les connaissances totales ou partielles des réglementations en vigueur dans le domaine d'activité de la menuiserie et des NF DTU 36.5
- Etre apte médicalement

## Objectifs pédagogiques

Assurer la préparation, l'organisation et la gestion d'un chantier jusqu'à réception en respectant les textes de loi et les normes en vigueur

Interpréter et appliquer les réglementations et les NF DTU 36.5 dans la pose des fenêtres en construction neuve et en rénovation

## Parcours pédagogique

### **Module 1 : Déchiffrer la terminologie en pose de menuiserie, les normes NF DTU 36.5 et la réglementation en vigueur**

- Le dossier de chantier : les plans, le descriptif, le guide d'entretien, les fiches d'auto-contrôle, [...]
- Les conditions climatiques : les scellements chimiques, les calfeutrements de joints
- Les prises de cotes : hauteur, situation en fonction du contexte et de l'environnement
- L'approvisionnement et la manutention
- Le stockage des matériaux et produits : les locaux, les accessoires de pose
- La sécurité : les règles de sécurité, la réglementation, les E.P.I, les A.E.V

### **Module 2 : Réceptionner et contrôler les supports**

- Le procès-verbal de réception (client particulier)
- Le contrôle des cotes : mesures adaptées (largeur, hauteur, angle pente) pour des appuis de baie en béton coulé et en préfabriqué en béton
- La mise en œuvre d'un appui si non existant et respect des instructions de schéma de pose
- Les points de réglages
- La fiche d'auto-contrôle et la réception de fin de chantier avec le client .

### **Module 3 : Repérer la mise en œuvre de tous matériaux**

- Les calages : le calage sur châssis fixe, à la française, basculant, à soufflet, [...]. Le calage d'assise : la pose de la fenêtre sur les cales
- Le calfeutrement : le fond de joint, la mousse imprégnée, les exigences (mastic à extruder [NF P 85-305], bande de mousse imprégnée [NF P 85- 570], le raccordement au mastic
- Les fixations : la patte contre coudée, la patte à scellement, la patte équerre
- La menuiserie : le réglage aplomb, le percement, les équerres de renfort

### **Module 4 : Décoder la mise en œuvre d'une porte avec grille de ventilation**

- La coupe des joints du dormant et sur l'ouvrant par intermittence
- Le respect du passage d'air de 10mm des portes intérieures
- La pratique du carottage dans le mur extérieur si impossibilité de positionner une grille

## Qualification Intervenant(e)(s)

L'équipe de formation est composée de Formateurs experts dans leur métier

## Les + métier

TARIFS : 700 € Net de taxe

### Méthodes et modalités d'évaluation

Plusieurs évaluations individuelles ou collectives sont réalisées tout au long de la formation afin que l'apprenant puisse évaluer sa progression

- Etude de Cas
- Dossier d'étude
- Présentation orale
- QCM

### Modalités d'Accessibilité

Nous accueillons sur demande au cas par cas les personnes en situation de Handicap

 Durée	Effectif	 Tarifs
14.00 Heures 2 Jours	De 2 à 10 Personnes	Inter (Par Stagiaire) : <a href="#">Nous consulter</a> Intra (Par Jour) : <a href="#">Nous consulter</a>



Contactez-nous !

Cécile LAMORERE  
Chargée de formation

Tél. : 0564190053  
Mail : [c.lamorere@capeb-landes.fr](mailto:c.lamorere@capeb-landes.fr)